

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายห้วยสะท่อน-น้ำดก หมู่ที่ 1 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ส่วนโยธา อบต.สลุย		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	329,000		
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	4 มิถุนายน 2558		
เป็นเงิน	329,000	บาท	ราคา/หน่วย - บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง	อัตราค่าวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร		
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	5.1 นายสุเทพ รongเดช 5.2 นายธนกิตย์ สุขวิสุทธิ 5.3 นายธิติพันธุ์ เรียมทอง 5.4 นายสำราญ บวรภัทรนันนท์		

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนน สายห้วยสะทอน - น้ำลอด
 ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ความยาว 160 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ณ ถนนสาย ห้วยสะทอน - น้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลสลุย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	256,265.33	1.2726	326,123.26	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานทาง	-	1.3574	-	60 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3548	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	
5	ป้ายโครงการ				
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินค่าดำเนินการ 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			329,123.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)			329,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่		208.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,581.73	บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 137/2558 ลงวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายสุเทพ รอดเดช) ปลัด อบต.สลุย

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธนภิตย์ สุขวิสุทธิ) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธิตติพันธุ์ เรียมทอง) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสำราญ บวรภัทรนันท์) นักพัฒนาชุมชน

ประมาณการโดย.....ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ)

ประมาณการโดย.....หัวหน้าส่วนโยธา
 (นายธนภิตย์ สุขวิสุทธิ)

ตรวจ.....ปลัด อบต.

เห็นชอบ.....นายก อบต.

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนน สายห้วยสะท้อน - น้ำลอด

ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ความยาว 160 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ก่อสร้าง ณ ถนนสาย ห้วยสะท้อน - น้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลสุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

การโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลสุย

บ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

แผนที่

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานดินขุด	82.00	ลบ.ม.			125.00	10,250.00	10,250.00	
ดินลูกรัง	180.00	ลบ.ม.	61.86	11,134.80	46.11	8,299.80	19,434.60	
ทรายหยาบรองพื้น	4.80	ลบ.ม.	584.00	2,803.20	91.00	436.80	3,240.00	
งานคอนกรีตโครงสร้าง	32.00	ลบ.ม.	2,042.00	65,344.00	391.00	12,512.00	77,856.00	
เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.82	ตัน	23,167.00	18,996.94	3,401.00	2,788.82	21,785.76	
งานไม้แบบ	136.00	ตร.ม.	534.00	72,624.00			72,624.00	
งานไม้คร่า	18.47	ลบ.ฟ.	682.24	12,600.97			12,600.97	
ค่าแรงไม้แบบ	272.00	ตร.ม.			133.00	36,176.00	36,176.00	
ตะปู 2", 3"	20.00	กก.	42.00	840.00			840.00	
ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	42.00	1,008.00			1,008.00	
ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2"	10.00	ท่อน	45.00	450.00			450.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				185,801.91		70,463.42	256,265.33	

ผู้ประมาณการ..........หัวหน้าส่วนโยธา