

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่าชนะ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

921001

ประมาณการโดย

นายพิสิษฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,057.94	1,234.76	498.00	298.80	1,533.56	
3	ท่อเหล็กขาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,188.00	1,188.00			1,188.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,103.00	551.50			551.50	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00		500.00	608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	71.00	142.00	35.00	70.00	212.00	
	รวมเงิน			3,484.26		906.30	4,390.56	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,390.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิษฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลูย์ อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ 991002

ประมาณการโดย นายพิสิฏฐ์ จันทุม เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	455.00	455.00			455.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สลงจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	71.00	213.00	38.00	114.00	327.00	
	รวมเงิน			4,882.00		1,824.00	6,706.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,700.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)**สถานที่ก่อสร้าง **บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย อำเภอท่ากระแนะ จังหวัดชุมพร**แบบเลขที่ **921001**ประมาณการโดย **นายพิสิษฐ์ จันทุม**เมื่อวันที่ **1-1-2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	606.98	30.35	91.00	4.55	34.90	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,857.01	98.42	398.00	21.09	119.52	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,994.40	628.24	398.00	125.37	753.61	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	19.51	928.87	4.10	195.20	1,124.07	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	42.06	29.44	-	-	29.44	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	532.71	1,598.13			1,598.13	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 ซม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	78.00	234.00	82.00	246.00	480.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	90.00	270.00	30.00	90.00	360.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	71.00	142.00	35.00	70.00	212.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	582.93	664.54	133.00	151.62	816.16	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	45.22	9.04	-	-	9.04	
	รวมเงิน (1)			6,340.00		1,603.00	7,944.00	
	2. เสา/มุ้งรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	606.98	15.17	91.00	2.28	17.45	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,857.01	55.71	398.00	11.94	67.65	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,994.40	279.22	498.00	69.72	348.94	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	19.51	583.54	4.10	122.63	706.18	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	42.06	16.82	-	-	16.82	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	78.00	117.00	82.00	123.00	240.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	51.00	76.50	30.00	45.00	121.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	582.93	332.27	133.00	75.81	408.08	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	45.22	4.52	-	-	4.52	
	รวมเงิน (2)			1,480.76		475.38	1,956.14	
	เสา/มุ้งรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,513.81	6,055.24	475.38	1,901.50	7,956.74	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,395.24		3,504.50	15,899.74	15,890.00

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสตูล อำเภอกงหรา จังหวัดสตูลแบบเลขที่ 921001ประมาณการโดย นายพิสิษฐ์ จันพุ่มเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</u>							
3.1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	2,057.94	216.08	498.00	52.29	268.37	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,770.08		807.00	5,577.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			238.50		40.35	278.85	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	239.00	23,183.00	40.35	3,913.95	27,096.95	27,090.00
	รวมเงิน 1+2+3			35,773.84		9,828.45	42,997.69	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,997.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ
(นายพิสิษฐ์ จันพุ่ม)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 5 ตำบลสลูย์ อำเภอท่ามะระ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 911002

ประมาณการโดย

นายพิสิฏฐ์ จันทุม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,612.00	12,090.00	750.00	5,625.00	17,715.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,349.00	11,745.00	1,500.00	7,500.00	19,245.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3/4"	1 ท่อน	44.86	44.86	30.00	30.00	74.86	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,410.00	5,640.00	}	21,200.00	5,640.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,830.00	1,830.00			1,830.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,640.00	6,560.00			6,560.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00			1,990.00	
9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	320.00	5,760.00			5,760.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	248.00	248.00			248.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	290.00	6,380.00			6,380.00	
13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	5,600.00	5,600.00			5,600.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	178.00	178.00			178.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	8.00	40.00			40.00	
18	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	28.00	476.00			476.00	
20	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	20.00	4,480.00			4,480.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			84,781.86		34,355.00	97,936.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						97,930.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาชำนาญการ

(นายพิสิฏฐ์ จันทุม)