

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประระ - เหมืองทอง
โดยการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.สลุยกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านประระ ม.1 ต.สลุย อ.ท่าแพ จ.ชุมพร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท
แบบเลขที่.....
แผ่นที่.....
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาโดย นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	ระยะเวลาดำเนินการ
2	ประเภทงานทาง	379,604.56	1.3822	524,689.43	90 วัน
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3563	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782	-	
5	ประเภทงานไม่พิจารณาราคา				
6	ป้ายโครงการ			-	
	* ป้ายขณะดำเนินการ (ป้ายชั่วคราว)	1,500.00	-	1,500.00	
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	เงินค่าดำเนินการ 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			529,189.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงบประมาณ)			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่		800.00	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		625.00	บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหมาะตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย เลขที่ 383/2561 ลงวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ รอดเดช) ปลัด อบต.สลุย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ.ส.อ.นิพนธ์ มีสุวรรณ) เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

ประมาณการโดย.....ผช.นายช่างโยธา
(นางสาวอุไรรัตน์ ทองคำ)

ตรวจ.....นายช่างโยธา รักษาการแทน
(นายพิสิษฐ์ จันทุม) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายสุเทพ รอดเดช)

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายปรีดา หิมทอง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประระ - เหมืองทอง
 โดยการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.สลุยกำหนด)

สถานที่ตั้ง บ้านประระ ม.1 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นางสาวไรรัตน์ ทองคำ

ตรวจ นายพิสิฏฐ์ จันทุม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1งานชุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	800.00	ตร.ม.	11.16	8,928.00	1.3822	15.43	12,340.28
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	745.00	29,800.00	1.3822	1,029.74	41,189.56
2	งานโครงสร้างทางและผิวทาง							
	2.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 มม. (240 ksc)	120.00	ลบ.ม.	2,359.00	283,080.00	1.3822	3,260.61	391,273.18
	2.2 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash ขนาด Ø 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม.	800.00	ตร.ม.	43.00	34,400.00	1.3822	59.43	47,547.68
	2.3 EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง)	15.47	เมตร	225.00	3,480.75	1.3822	311.00	4,811.09
	2.4 CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อหดตามขวาง)	66.36	เมตร	142.00	9,422.69	1.3822	196.27	13,024.05
	2.5 LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)	160.00	เมตร	59.00	9,440.00	1.3822	81.55	13,047.97
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	718.00	-	1.3822	992.42	-
4	งานไม้แบบ							
	4.1 ไม้แบบและเครื่อ คัดตามความยาว 2 ข้าง	48.00	ตร.ม.	21.94	1,053.12	1.3822	30.33	1,455.62
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	5.1 ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	5.2 ป้ายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				ค่างานต้นทุน	379,604.56		TOTAL	529,189.43

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	379,604.56
②	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
③	รวมค่างานก่อสร้าง	=	524,689.43
④	ป้ายโครงการ	=	4,500.00
⑤	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	529,189.43
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	=	500,000.00
ขนาดหรือพื้นที่		=	800.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ยประมาณ		=	625.00 บาท/ตร.ม.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประละ-เหมืองทอง (ถนนคอนกรีต) หมู่ ๑ ตำบลสลูย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลูย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. ๕๐๐๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประละ-เหมืองทอง (คอนกรีต) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ ๑ ต.สลูย์ อ.ท่ามะแซ จ.ชุมพร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบและรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสลูย์ กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๙๙,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ..ปร.๔.....

๕.๒ ..ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ..นายสุเทพ รอดเดช.....ตำแหน่ง ปลัด อบต..... ประธานกรรมการ

๖.๒ ..จ.ส.อ.นิพนธ์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

๖.๓ ..นายพิสิษฐ์ จันทุม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ

ลงหลักปักฐาน



●

+

⌵

Thai
Thai Kedmanee key board
To switch input methods, press

ถนนสายประ - เหมืองทอง

ถนนสายประ - เหมืองทอง

Google

จุดสิ้นสุดโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ

ระยะทาง
160 เมตร



ดาวเทียม