



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลสลุย
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๘,๕๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๔ บ้านพรตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ในวันเวลาราชการ และยื่นซองวันสุดท้ายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saluy.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๙๙-๖๑๑-๑๑๔ ต่อ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภота่าแซะ จังหวัดชุมพร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 295,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลสลุย อำเภота่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยทำการชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 (ค่าเฉลี่ยความลึก 43 – 100 เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าบ่อไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.) พร้อมติดตั้งปั้มซัมเมอส ขนาด 1.5 Hp พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สลุย กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สลุย กำหนด เป็นเงิน 295,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 เป็นเงิน 295,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสุเทพ รองเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ
 2. นางสาวศนิสา เพ็ชรหนัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ
 3. นายพิสิฐ จันพุ่ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรตเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลสลวย อำเภอสลวย จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสลวย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสลวย

แบบเลขที่.....

ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

แผ่นที่.....

ประมาณราคาโดย นายพิสิษฐ์ จันทุม

ประมาณการเมื่อวันที่

๙ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๒๓,๐๙๙.๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๙๑,๖๗๙.๖๓	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	ประเภทงานทาง	-	๑.๓๙๙๗	-	...๔๕... วัน
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	๑.๓๕๖๓	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	๑.๒๗๘๒	-	
๕	ป้ายโครงการ				
๖	ประเภทงานไม่พิจารณาราคา	๘,๖๕๐.๐๐		๘,๖๕๐.๐๐	
	* ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	เงินค่าดำเนินการ ๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% , ค่าดำเนินการ % , ค่ากำไร %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๐๓,๓๒๙.๖๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอทำงานประมาณ)			๒๙๕,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่			ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตารางเมตร		

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง เหนือตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลวย เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุเทพ รอดเดช) ปลัด อบต.สลวย

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา
(นางพิสิษฐ์ จันทุม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศณิสสา เพ็ชรหนัก) ผอ.กองคลัง

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายสุเทพ รอดเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ จันทุม) นายช่างโยธา

อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายปรีดา หิมทอง)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ถัง ๘๙๙) รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.สลุยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลสลุย อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วยงานออกแบบแปลน

ตรวจสอบ แบบเลขที่

ประมาณเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ แผ่นที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดเจาะบ่อบาล dia ๖ นิ้ว ท่อ PVC	๑.๐๐	ลูก		-	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
	ชั้น ๑๓.๕ (ค่าเฉลี่ยความลึก								
	๔๓-๑๐๐ ม.ปริมาณน้ำไหลเข้าบ่อ								
	ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง)								
๒	ปั้มน้ำแบบจุ่มน้ำ (ปั้มซับเมอส)	๑.๐๐	ตัว	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐			๒๒,๐๐๐.๐๐	
	ขนาด ๑.๕ Hp พร้อมอุปกรณ์								
๓	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ dia ๑ ๑/๒"	๕๘.๐๐	ท่อน	๑๕๓.๐๐	๘,๘๗๔.๐๐			๘,๘๗๔.๐๐	
๔	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ dia ๑/๒"	๓๓.๐๐	ท่อน	๓๕.๐๐	๑,๑๕๕.๐๐			๑,๑๕๕.๐๐	
๕	เกลียวนอก,เกลียวใน ๑ ๑/๒ นิ้ว	๕๐.๐๐	ตัว	๒๒.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐			๑,๑๐๐.๐๐	
๖	เชือกชนิด มาลอน ๑๒ มม.	๑๐๐.๐๐	ม.	๑๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐			๑,๕๐๐.๐๐	
๗	กาวประสานท่อ PVC ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑.๐๐	กป.	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐			๒๕๐.๐๐	
๘	ตุ้คอนโทรล ปั้ม ขนาด ๑ ๑/๒ แรงม้า	๑.๐๐	ตัว	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐			๘,๕๐๐.๐๐	
๙	สวิตช์ลูกลอย	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐			๓๕๐.๐๐	
๑๐	สายเมนไฟฟ้าTHWขนาด ๓๕ sq.mm	๘๐.๐๐	ม.	๘๕.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐			๖,๗๒๐.๐๐	
๑๑	สายไฟฟ้า VCTขนาด ๓*๒.๕ sq.mm	๕๐.๐๐	ม.	๕๕.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐			๒,๗๕๐.๐๐	
๑๑	เสาสำเร็จ ขนาด ๕" ยาว ๖ เมตร	๒.๐๐	ต้น	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐	
	พร้อมอุปกรณ์ พาดสาย								
๑๒	ค่าแรงงานติดตั้งระบบสูบน้ำ	๑.๐๐	งาน			๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๒๒๓,๐๙๙.๐๐	
	งานไม่พิจารณาราคา								
๑	มิเตอร์ไฟฟ้า single phase ๑๕ A	๑.๐๐	ลูก	๘,๖๕๐.๐๐	๘,๖๕๐.๐๐			๘,๖๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๒๓๑,๗๔๙.๐๐	

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา

(นายพิสิษฐ์ จันพุ่ม)